

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wymiana instalacji c.o.			
1 d.1	BCOR 2.004.1	Roboty budowlane	m3		
		3605	m3	3 605,000	
				RAZEM	3 605,000
2 d.1	BCOR 2.004.2	Roboty demontażowe	m3		
		3605	m3	3 605,000	
				RAZEM	3 605,000
3 d.1	BCOR 2.004.3	Roboty instalacyjne	m3		
		3605	m3	3 605,000	
				RAZEM	3 605,000
2		Instalacja fotowoltaiki			
4 d.2	BCR 4.10.12.002	Instalowanie konstrukcji wsporczych pod fotowoltaikę	kpl.		
		54	kpl.	54,000	
				RAZEM	54,000
5 d.2	BCA 2-57 57 -10-11	Instalacja systemu fotowoltaicznego o mocy 17,2 kWp panele + falownik	szt.		
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
3		Instalacja pompy ciepła			
6 d.3		Instalacja systemu pompy ciepła o mocy 30 kW	kW		
		30	kW	30,000	
				RAZEM	30,000
4		Pokrycie dachu			
7 d.4	BCR 1.7.7.001	Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
8 d.4	BCR 1.7.8.001	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie grubość układu 5,2 mm	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000

9 d.4	BCR 1.7.8.024	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)	m2		
		107	m2	107,000	
		30	m2	30,000	
				RAZEM	137,000
10 d.4	BCR 1.7.12.006	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów nadrynnowych i podrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		
		107 * 0,70	m2	74,900	
		30	m2	30,000	
				RAZEM	104,900
11 d.4	BCR 5.5.1.002	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm, z blachy cynkowej gr. 0,6mm (uchwyty ocynkowane)	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
12 d.4	BCR 1.7.10.018	Rozebranie obróbek blacharskich - rynien z blachy nie nadających się do użytku	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Docieplenie stropodachu			
13 d.5	BCI 2.12.15.004	Izolacja granulatami z wełny mineralnej PAROC GRAN o grub. 15 cm, metodą wdmuchiwania do przesytytzeni poziomych.	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
14 d.5	BCI 2.12.15.006	Izolacja granulatami z wełny mineralnej PAROC GRAN o grub. 15 cm, metodą wdmuchiwania do przesytytzeni poziomych lub pionowych - dodatek za każdy 1 cm grubości. Krotność = 9	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
6		Docieplenie - roboty termoizolacyjne i towarzyszące			
15 d.6	BCOR 13.005.1	Ocieplenie ścian fundamentowych	m2		
		nakłady dla 1 m2 elewacji całowitej ściany poniżej gruntu 128,40	m2	128,400	
		cokół powyżej gruntu 145	m2	145,000	

		ściany nadziemna 776,16	m2	776,160	
				RAZEM	1 049,560
16 d.6	BCOR 13.005.2	Roboty ziemne i drogowe	m2		
		1049,56	m2	1 049,560	
				RAZEM	1 049,560
17 d.6	BCOR 13.005.3	Ocieplenie elewacji powyżej cokołu	m2		
		1049,56	m2	1 049,560	
				RAZEM	1 049,560
18 d.6	BCOR 13.005.4	Rury spustowe i krawędzie loggii	m2		
		1049,56	m2	1 049,560	
				RAZEM	1 049,560
19 d.6	BCOR 13.005.5	Wymiana podokienników	m2		
		1049,56	m2	1 049,560	
				RAZEM	1 049,560
20 d.6	BCOR 13.005.6	Instalacja odgromowa	m2		
		1049,56	m2	1 049,560	
				RAZEM	1 049,560
21 d.6	BCOR 13.005.8	Pozostałe roboty towarzyszące	m2		
		1049,56	m2	1 049,560	
				RAZEM	1 049,560
22 d.6	BCOR 13.005.9	Rusztowania	m2		
		1049,56	m2	1 049,560	
				RAZEM	1 049,560
7		Wymiana stolarki drzwiowej			
23 d.7	BCI 2.16.6.001	Bramy garażowe uchylne, podnoszone mechanicznie przy pomocy automatu.	m2		
		2,5 * 2,5	m2	6,250	
				RAZEM	6,250
24 d.7	BCI 2.24.1.014	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2		
		1,20 * 2,0 * 4	m2	9,600	

		1,0 * 2,0	m2	2,000	
--	--	-----------	----	-------	--

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,600
25 d.7	cennik DELTA	Drzwi stalowe zewnętrzne	m2		
		1,0 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
8		Wymiana stolarki okiennej			
26 d.8	BCA 1-34 34 -11-23	Montaż okien z PVC białych, z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9 - okna piwniczne	m2		
		12,16	m2	12,160	
				RAZEM	12,160
27 d.8	BCA 1-34 34 -11-24	Montaż okien z PVC białych, z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9 - okna nadziemne	m2		
		169,76	m2	169,760	
				RAZEM	169,760
28 d.8	BCA 1-34 34 -11-24	Montaż okien z PVC białych, z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9 - okna - przegrody w miejscach lusterów	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
9		Urządzenia dla niepełnosprawnych			
29 d.9	ZPUH Janus	Podnośnik elektryczny zewnętrzny z wykonaniem robót budowlanych i zasilaniem	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.9		Dostawa i uruchomienie schodolazu	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Adaptacja pomieszczenia dla obsługi osób n/s			
31 d.10	BCOR 10.024.1	Roboty budowlane	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
32 d.10	BCOR 10.024.3	Instalacja elektryczna	m2		
		14	m2	14,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 125,000
				RAZEM	14,000
11		Wymiana oświetlenia			
33 d.11	KNR 4-03 1134-0100	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		180	szt.	180,000	
				RAZEM	180,000
34 d.11	KNR 4-03 1133-0700	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
35 d.11	KNNR 5 0502-0111	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej LED 11 W	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
36 d.11	KNNR 5 0502-0111	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej LED 9 W	kpl.		
		120	kpl.	120,000	
				RAZEM	120,000
37 d.11	KNNR 5 0502-0111	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej LED 18 W	kpl.		
		60	kpl.	60,000	
				RAZEM	60,000
38 d.11	BCR 1.14.3.001	Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi - sufitów (farba biała)	m2		
		1125	m2	1 125,000	