

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112723-9		Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw			
1	KI 001	SST 001	Rozebranie i transport do 15 km urządzeń placu zabaw kolidujących z terenem pod nową nawierzchnię	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNNR 6	SST 001	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 15 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²		
d.1	0102-01 10		10*9.0	m ²	90.000	
					RAZEM	90.000
3	KNNR 6	SST 001	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m ²		
d.1	0103-01		10*9.0	m ²	90.000	
					RAZEM	90.000
4	KNR 2-23	SST 001	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 12 cm z betonu C12/15	m ²		
d.1	0105-01 0105-02		10.0*9.0	m ²	90.000	
					RAZEM	90.000
5	KI 002	SST 001	Wykonanie nawierzchni sztucznej z płyt z garnulatu gumowego z warstwą wierzchnią EPDM 500x500x50 mocowanymi mechanicznie do podłoża w dwóch kolorach standartowych wraz z obrzeżami - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.1			10.0*9.0	m ²	90.000	
					RAZEM	90.000
6	02.13.02;	SST 001	Dostawa i montaż urządzeń - montaż prefabrykatu dedykowanego do urządzenia oraz montaż urządzenia - huśtawka sprężynowa KONIK	szt.		
d.1	K1/S; UM		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	02.14.02;	SST 001	Dostawa i montaż urządzeń - montaż prefabrykatu dedykowanego do urządzenia oraz montaż urządzenia - huśtawka sprężynowa MOTOCYKL lub BMX	szt.		
d.1	K1/S; UM		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	02.23.00;	SST 001	Dostawa i montaż urządzeń - montaż prefabrykatu dedykowanego do urządzenia oraz montaż urządzenia - huśtawka sprężynowa ŚMIGŁO 2	szt.		
d.1	K1/S; UM		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	08.66.00;	SST 001	Dostawa i montaż urządzeń - montaż prefabrykatu dedykowanego do urządzenia oraz montaż urządzenia - zjeżdżalnia KRASNAL 4	szt.		
d.1	Ku, KL, UM		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	10.05.37.00;	SST 001	Dostawa i montaż urządzeń - montaż prefabrykatu dedykowanego do urządzenia oraz montaż urządzenia - karuzela TRZMIEL	szt.		
d.1	OR; UM		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
11	Reg2, UK,	SST 001	Dostawa i montaż urządzeń - montaż prefabrykatu dedykowanego do urządzenia oraz montaż urządzenia - regulamin placu zabaw	szt.		
d.1	UM		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
12	KI 003	SST 001	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z grysu rzecznoego płukanego z oparciem Długość całkowita ławki (mm) min. 1750; Wysokość całkowita (mm) ok.780, części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi, grubość listew(cm): min 4, listwy lakierowane w kolorze ciemnym	szt		
d.1			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000