


SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PRZECIWPOŻAROWEGO HP37



Legenda:

- 1 - trójnik kolnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN 150/80/150mm
- 1A - trójnik kolnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN 100/80/100mm
- 2 - zasuwa odcinająca kolnierzowa, z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej z miękkim uszczelnieniem klina DN 80 mm,
- 3 - obudowa do zasuw teleskopowa
- 4 - skrzynka uliczna z żeliwa
- 5 - hydrant przeciwżarowy naddziemny DN80mm z kontrolowanym miejscem złamania w kolorze czerwonym
- 6 - łuk kolnierzowy ze stopką 90° z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm
- 7 - płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
- 8 - obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200mm/m2
- 9 - obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem
- 10 - opłyta chodnikowa 500x500x70mm
- 11 - podbudowa z betonu chudego
- 12 - króciec dwukolnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm, dostosować zgodnie z zagłębieniem sieci wodociągowej
- 13 - króciec dwukolnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm, L=300mm
- 14 - króciec dwukolnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm, L=1000mm
- 15 - króciec dwukolnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm, L=800mm

Uwagi :

1. Wszystkie rury, uszczelki, kształtki oraz cała armatura wodociągu powinna posiadać atesty techniczne i sanitarne
2. W węzłach stosować trójniki oraz kształtki z żeliwa sferoidalnego , dopuszczone do kontaktu z wodą pitną
3. Między kształtki , a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. min. 2 mm
4. Pod armaturą stosować bloki podporowe.

Wynkawca	USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 9B-600 Sochaczew, ul. Porzeczanska 20 NIP-837-116-52-02, tel./fax:46-862-42-10				
Inwestor	Gmina Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów				
Nazwa opracowania	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową przyłączy wodociagowych w miejscowości Niederczów Dolny Kolonia, Niederczów Górny Kolonia, Niederczów Górny Wsieć, gmina Kazanów Zadanie : wodociąg Niederczów				
Obiekt Kat. obiektu	SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI XVI				
Adres	JDN EWID: 143601_2, GMINA KAZANÓW, POWIAT: ZWOLIŃSKI Obr. ew. 0002 Dępniki, dz. Nr ew. : 41 Obr. ew. 0011 Niederczów Dolny Kolonia, dz. Nr ew. : 130,131,132/1,132/2,133/1,137,137,138,141,145, 153,161/1,167,168,170,171,173,175,177/1,177/2,183,185,187,188,191,193,197,198,201,204,205,211/1,211/4,213,216,218,305/2,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,406,408,410,417,418,419,441,442,443,450/1,453,454,455,457,461,462,464,465,466,467,468,474,475,476,485,486/1,487,489/4,490,495/3,495/4,500,502/1,504,512,518,521/1,540,548,550,570/1 Obr. ewid. 0013 Niederczów Górny Kolonia, dz. Nr ew. : 3,5/1,6,8,9,13,16,18,22,25,28,30,31,34,37,40,43,44/1,50,55,60,70,71/1,76,77/1,80,81,82,83,84,216/1,216/2,217,218,219,221,223,224,225,226,227,229,230,231,235,241,246,248,255,257/1,258,265/2,267,272,274/1,274/2,276,282,283,285,286,289/1,287,288,290,301,302,303/1,304,305,353,359,368,370,374,375, Obr. ewid. 0014 Niederczów Górny Wsieć, dz. Nr ew. : 66,67,68,70,71,76,77,78,79/1,80,81,84,85,86,88,91,92,93,94,101,102/3,104,105,106,107,108,109,110,111/1,112,113/3,114/1,115,116,117,118,119,121/1,122,124,125,126,127,207,274,281,282,284/1				
Nazwa rys.	SCHEMAT ZABUDOWY HYDANTÓW NADZIEMNYCH				
Projektował Opracował	Int: Hanna Szusteka	Nr. ur. bud.: 57/80 Sk-oce			
Sprawdziła	mgr Inż. Magdalena Najmrocka	Nr. ur. bud.: 12/96			
Faza oprac.	Brandz:	Skala:	Data:	Nr.ót:	Nr. rys.:
Proj. budowlany	-	1:1000	17.12.2018	-	11