

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – inwestycja liniowa
Skala 1:1000 Arkusz 3(15)

Nr sekcji: 7.153.34.11.1, 11.2
Woj. mazowieckie
Pow. zwoleński
Gmina: Kazanów
Obręby ewidencyjne: 0011 Niedarczów Dolny Kolonia, 0013 Niedarczów Górny Kolonia
Jednostka ewidencyjna: 143601_2 Kazanów
Działki ewidencyjne: 0011 – 549, 0013 – 375
Nr tachometryczny zgłoszenia: GMP.OS.5642.3.295.2018
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000
Układ wysokości: Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Mapa aktualna w granicach kwalifikacji na: 08.06.2018 r.
Nie badano istnej sieciowej w zakresie stosowalności gruntowych w obrębie aktualizowanego terenu.
Nie wykluczа się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odtworzone w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Data wykonania: 07/052/1964-

"GEOBUD"
Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Jan Jeromek, Jacek Wąsik
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 100
tel. 48 338 16 113 NIP 796-010-14-59
GEODETA UPRAWNIONY
Jan Jeromek
Nr M.G.P.I.P. 7257/88

Potwierdza się, że przyjęty dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty stanowią pełny zakres opracowania projektowego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA ZWOLEŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - oznaka techniczna: P.1436.2018.530
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 06.08.2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: z up. STAROSTY mgr inż. Dorota Majewska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Niniejszy wydruk jest zgodny z oryginałem mapy do celów projektowych nr P.1436.2018.530 z dnia 06.08.2018 r.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GMP.OS.6642.3.295.2018
Skala: 1:1000
Obręb: 0011 Niedarczów Dolny Kolonia, 0013 Niedarczów Górny Kolonia
Gmina: 143601_2 Kazanów
Mapa aktualna na dzień 08.06.2018 r.
w granicach oznaczonych kolorem niebieskim

LEGENDA

- Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC-U Ø110-160 metodą wykopu otwartego Opisane bez długości PE100, SDR17 Ø110-160 metodą przecisku sterowanego w rurze osłonowej
- Projektowane przyłącza wodociągowe z rur PE100, SDR11, Ø40x3.7 Ø50x4.6, Ø63x5.8, Ø90x8.2
- Projektowane przecisk sterowane w rurze osłonowej z rur: dla Ø160 rura osłonowa PE100, SDR11, Ø315x28.6 dla Ø110 rura osłonowa PE100, SDR11, Ø250x22.7 dla Ø40 i 50 rura osłonowa PE100, SDR11, Ø125x11.4
- Zabezpieczenie przewodów (kabli) energetycznych oraz telekomunikacyjnych za pomocą rury dwudzielnej grubościennej
- 1.0 Numery głównych odcinków sieci
- W1 Oznaczanie głównych węzłów sieci wodociągowej
- HP-1 Projektowane hydrant przeciwpożarowy
- Zh-1 Projektowane zasuwy odcinające hydrantowe
- Zs-1 Projektowane zasuwy odcinające sieciowe

Wykonawca	USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Poznańska 20 NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor	Gmina Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
Nazwa opracowania	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową przyłączy wodociągowych w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, gmina Kazanów Zadanie : wodociąg niedarczów
Obiekt Kat. obiektu	SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI XXVI
Adres	JDN EWID: 143601_2, GMINA KAZANÓW ,POWIAT: ZWOLEŃSKI Obr. ewid. 0002 Dęblinek, dz. Nr ewid. : 41 Obr. ewid. 0011 Niedarczów Dolny Kolonia , dz. Nr ewid. : 130,131,132/1,132/2,133/1,135/1, 137, 139, 141, 145, 153, 161/1, 187, 189, 171, 173, 175, 177/1, 177/2, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 197, 199, 201, 204, 208, 211/3, 211/4, 213, 216,218, 305/3, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 405, 416, 417, 418, 419, 441, 442, 443, 459/1, 453, 454, 455, 457, 461, 462, 464,465,466, 467, 468, 474, 475, 476, 485, 486/1, 487, 489/4, 490, 490/3, 490/4, 500,502/1, 504, 512, 519, 521/1, 540, 549, 550, 579/1 Obr. ewid. 0013 Niedarczów Górny Kolonia , dz. Nr ewid.: 3, 5/1, 6, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 37, 40, 43, 46/1, 50, 65, 68, 70, 71/1, 76, 77/1, 80, 81, 82, 83, 84, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 236, 241, 243, 245, 249, 255, 257/1, 259, 265/2, 267, 272, 274/1 274/2, 276, 282, 283, 285, 288, 296/1,297, 298, 299, 301, 302, 302/1, 304, 365, 353, 359, 369, 370, 374, 375, Obr. ewid. 0014 Niedarczów Górny Wieś, dz. Nr ew. : 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79/1, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 101, 102/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111/1, 112, 113/1, 114/1, 115, 116, 117, 118, 119,121/1, 122, 124, 125, 126, 127, 207, 274, 281, 282, 284/1
Nazwa rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektował Opracował	Inż. Hanna Szustecka — Nr. upr. bud.: 57/90 Sk-os
Sprawdził/a	mgr inż. Magdalena Najmrocka — Nr. upr. bud.: 12/96

Faza oprac:	Branża:	Skala:	Data:	Nr odc:	Nr rys.:
Proj. budowlany	Sanitarna	1:1000	17.12.2018	2.0-4.0 4.0-5.0 4.0-5.1 5.0-6.0 5.0-5.1	5