

P.
P. Bębenek
Ch

**ZARZĄD POWIATU
ZWOLEŃSKIEGO
26-700 ZWOLEŃ**

PZD.T.444.64.2018

Zwoleń, 2018-11-06

Urząd Gminy w Kazanowie
WPLYNEŁO dnia 07.11.2018
poz. 2460
Ilość
załączników..... podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), a także upoważnienia Zarządu Powiatu Zwoleńskiego dla Pana Tomasza Mordzińskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleńsku do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 22.10.2018 złożonego przez Gminę Kazanów, 26-713 Kazanów w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. w m. Niedarczów Górny Kolonia w gm. Kazanów

zezwalam

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. w m. Niedarczów Górny Kolonia w gm. Kazanów wg uzgodnionej trasy sieci wodociągowej pokazanej na 2-ch mapach sytuacyjnych dołączonych do akt sprawy, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w sieci w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.
2. Wszystkie przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać przeciskiem lub przewiertem (bez rozkopywania jezdni oraz poboczy drogowych) w rurze osłonowej długości jak w projekcie i posadowionej min. 1,5 m poniżej niwelety nawierzchni.
3. Odtworzenia naruszonych elementów drogowych zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dn. 02.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
4. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych koszt budowy i eksploatacji wnioskowanego urządzenia ponosi w całości właściciel urządzenia.
5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego właściciel urządzenia na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
6. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obcych zaistniałych w związku z zajęciem terenu pasa drogowego a także skutków wypadków i kolizji.
7. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano- montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE

Decyzja została wydana zgodnie z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia przyłącza wodociągowego, niezbędne jest wystąpienie strony z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe zajęcie stosownej opłaty.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z upoważnienia Zarządu Powiatu

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński

Otrzymują:


1. Gmina Kazanów
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów
2. a/a

Decyzja niniejsza jest prawomocna
i podlega wykonaniu **SPECJALISTA**
w dniu 21.11.2018 r. *jupeur*
Zwoleń, dnia _____ **Prszula Szczęсна**

Sprawę prowadzi:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń tel, 48 676 4956

Sieć wodociągowa układana metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej DN250, L=12,0 m



Załącznik do wniosku na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej numer 3536W

Obręb ewidencyjny - Niedarczów Góry Kolonia;
Działka ewidencyjna nr 370;
Gmina Kazanów.

Legenda:

- Granica działki drogi powiatowej
- Projektowana sieć wodociągowa prowadzona poza drogą powiatową
- Projektowana sieć wodociągowa prowadzona w drodze powiatowej
- Rura osłonowa
- Projektowane przyłącze wody

Długości projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej, wykonanej metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej DN250:

Odcinek 1-2: PE 100, SDR 17, śr.160 mm, L=11,5 m
Odcinek 5-6: PE 100, SDR 17, śr.160 mm, L=12,5 m

Długości projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej, wykonanej metodą przewiertu sterowanego:

Odcinek 4-5: PE 100, SDR 11, śr.160 mm, L=59,0 m

Długości projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej, wykonanej metodą wykopu:

Odcinek 3-4: PE 100, SDR 11, śr.160 mm, L=2,5 m

Łączna długość sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej, L=85,5 m

Długości projektowanego przyłącza wody w pasie drogi powiatowej wykonanego metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej DN100:

Odcinek 4'-4'': PE 100, SDR 11, śr.40 mm, L=3,5 m

Skala 1:500

Powiatowy Zarząd Dróg
26-700 ZWOLEŃ
ul. Perzyny 86
tel. (048) 676-49-56
- 2 -

06 LIS. 2018

Sieć wodociągowa układana metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej DN250, L=11,5 m