

"A"

Adapter do słupów stalowych piłkochwytu



"B"

Mocowanie zastrzału



Fundamenty C 16/20 50x50x120 cm lub d = 50 /120
Słupy z profila stalowego ocynkowanego 80x80x2 zastrzały 50x50x2 i malowane proszkowo RAL 6005
Siatka piłkochwytów - polipropylen gr 4 mm, oczka 8x8 cm, kolor zielony mocowana do linek na uchwyty systemowe górą i dołem

Linka do mocowania siatek górą, środkiem i dołem, stalowa w oplocie PCW gr 5 mm, naciąg linek śrubami rzymskimi

OBIEKT:
Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy PSP w Zakrzówku gm. Kazanów

INWESTOR:
Gmina Kazanów
ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

LOKALIZACJA:
Publiczna Szkoła Podstawowa
Zakrzówek Wieś dz. nr 320/4

TYTUŁ RYSUNKU:
Ogrodzenie - piłkochwyty od strony północnej

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
OPRACOWAŁ:		
DATA: 14.06.2022r.	SKALA: 1:200	NR RYS.: A.4