Obliczenia hydrauliczne sieci rozgałęzieniowej /rozbiór dla celów ppoż/

Sieć wodociągowa Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia

Węzeł	Średnica D_z /mm/	Dług. odc. L /m/	Przepływ obl. Q_m l/s	Spadek hydraul. J /‰/	Strata ciśnienia h_{str} /m/	1,2 * h_{str} /m/	Prędkość przepł. V /m/s/	Rzędna terenu /m/	Rzędna linii ciśn. przy P_{min} /m/	Ciśnienie nad teren. przy P_{min} /m/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10								158,70	186,61	27,91
	160	362	10,0	2,5	0,90	1,08	0,70			
11								158,20	185,53	26,83
	160	1032	10,0	2,5	2,58	3,09	0,70			
12								161,90	182,44	20,54
	160	587	10,0	2,5	1,46	1,75	0,70			
Hp11								161,70	180,69	18,99