

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kowalków**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto zł	Wartość (5x6) zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01.01	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	km	0,490		
1.2	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat II-IV.	m ²	1 960,00		
1.3	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm wraz z utylizacją materiału z robiorzki.	m ²	80,00		
1.4	D-02.01.01.02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 5 km.	m ³	16,000		
Razem roboty przygotowawcze:						
II. POBUDOWA						
2.1	D-04.04.01.11.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	80,00		
2.2	D-04.04.01.11.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszczeniu 16 cm.	m ²	1 960,00		
2.3	D-04.03.01.22.04	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² .	m ²	1 960,00		
Razem podbudowa:						
III. NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3.1	D-05.03.05.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm.	Mg	151,900		
3.2	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm.	m ²	1 470,00		
Razem nawierzchnia jezdni:						
IV. POBOCZA						
4.1	D-04.04.02.23.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m ²	490,00		
Razem pobocza:						
V. OZNAKOWANIE						
5.1	D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych fi 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	3,0		

5.2	D-07.02.01.44.38	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków, średnich typ A trójkątny o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji.	szt.	3,0		
Razem oznakowanie:						
Ogółem:						
Podatek VAT%:						
Całkowita suma (brutto):						

wartość robót (netto): zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto): zł

(słownie:/100)

.....
miejsowość data

.....
(podpis)