

Inwestor: **Gmina Kazanów**  
**ul. Partyzantów 28**  
**26-713 Kazanów**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450120W długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	KSNR 1 0104-0300	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 0,835	km km	 0,835	
				<b>RAZEM:</b>	<b>0,835</b>
1.2	KSNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni. 835,00*5,00 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 175,00 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>4 191,00</b>
<b>II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
2.1	wycena własna	Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm i długości 6,00 m na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi. 2,0	szt. szt.	 2,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>2,00</b>
<b>III. POBUDOWA</b>					
3.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm. 835,00*4,10 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 423,50 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>3 439,50</b>
3.2	KSNR 6 1005-107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> . 835,00*4,10 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 423,50 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>3 439,50</b>
<b>IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>					
4.1	KSNR 6 0308-0100	Wyrównanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m <sup>2</sup> - średnio o grubości 4 cm. 835,00*4,10*0,100 16,00*0,100	Mg Mg Mg	 342,350 1,600	
				<b>RAZEM:</b>	<b>343,950</b>
4.2	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 835,00*4,00 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 340,00 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>3 356,00</b>

V. POBOCZA					
5.1	KNR 2-01 0206-0100	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem. 835,00*2*0,50*0,13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	108,550	
				<b>RAZEM:</b>	<b>108,550</b>
5.1	KNR 2-31 0204-0300	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 835,00*2*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	835,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>835,00</b>
VI. OZNAKOWANIE					
6.1	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. 4,0	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>4,00</b>
6.2	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, D). 4,0	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>4,00</b>
6.3	KNNR 6 0702-0100	Tabliczka pod znaki grupy T. 5,0	szt. szt.	3,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>3,00</b>

Sporządził: **Tomasz Mordziński**

Sprawdził: **Tomasz Winształ**  
upr. Bud. Nr G-VIII-7342/87/94, MAZ/BD/2656/01

Kazanów, dnia 16.01.2017 r

*Tomasz Mordziński*

*Tomasz Winształ*

**inż. Tomasz Winształ**  
Upr. bud. G-VIII-7342/87/94  
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej  
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych  
27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 27  
tel. 48 3782 546