

Inwestor: **Gmina Kazanów**  
**ul. Plac Partyzantów 28**  
**26-713 Kazanów**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Dębniak.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	D-01.01.01.01	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0,320	km km	0,320	
				<b>RAZEM:</b>	<b>0,320</b>
1.2	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat II-IV. 320,00*4,00 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 280,00 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 296,00</b>
<b>II. PODBUDOWA</b>					
2.1	D-04.04.01.11.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm. 320,00*4,00 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 280,00 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 296,00</b>
2.2	D-04.03.01.22.04	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> . 320,00*4,00 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 280,00 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 296,00</b>
<b>III. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>					
3.1	D-05.03.05.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m <sup>2</sup> - średnio o grubości 4 cm. 320,00*3,10*0,100 16,00*0,100	Mg Mg Mg	99,200 1,600	
				<b>RAZEM:</b>	<b>100,800</b>
3.2	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 320,00*3,00 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	960,00 16,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>976,00</b>
<b>IV. POBOCZA</b>					
4.1	D-04.04.02.23.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. 320,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320,00	
				<b>RAZEM:</b>	<b>320,00</b>
<b>V. OZNAKOWANIE</b>					
5.1	D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych fi 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami. 3,0	szt. szt.	3,0	
				<b>RAZEM:</b>	<b>3,0</b>

5.2	D-07.02.01.44.38	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków, średnich typ A trójkątny o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji. 3,0	szt.		
			szt.	3,0	
			<b>RAZEM:</b>		<b>3,0</b>

Sporządził: **Tomasz Mordziński**

*Mordziński Tomasz*

Sprawdził: **Tomasz Winsztal**  
**upr. Bud. Nr G-VIII-7342/87/94, MAZ/BD/2656/01**

Kazanów, dnia 15.12.2021 r

*[Signature]*  
**inż. Tomasz Winsztal**  
 Upr. bud. G-VIII-7342/87/94  
 w specjalności konstrukcyjno-Inżynierskiej  
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych  
 27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 24/1  
 tel. 48 3782 546