

Inwestor: **Gmina Kazanów**
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kowalków**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.01	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0,490	km km	0,490	
				RAZEM:	0,490
1.2	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat II-IV. 490,00*4,00	m ² m ²	1960,00	
				RAZEM:	1 960,00
1.3	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm wraz z utylizacją materiału z robiórki. 20,00*4,00	m ² m ²	80,00	
				RAZEM:	80,00
1.4	D-02.01.01.02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km. 20,00*4,00*0,2	m ³ m ³	16,000	
				RAZEM:	16,000
II. POBUDOWA					
2.1	D-04.04.01.11.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 20,00*4,00	m ² m ²	80,00	
				RAZEM:	80,00
2.2	D-04.04.01.11.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszczeniu 16 cm. 490,00*4,00	m ² m ²	1960,00	
				RAZEM:	1 960,00
2.3	D-04.03.01.22.04	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² . 490,00*4,00	m ² m ²	1 960,00	
				RAZEM:	1 960,00
III. NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3.1	D-05.03.05.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm. 490,00*3,10*0,100	Mg Mg	151,900	
				RAZEM:	151,900
3.2	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 490,00*3,00	m ² m ²	1 470,00	
				RAZEM:	1 470,00
IV. POBOCZA					

4.1	D-04.04.02.23.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. 490,00*0,50*2	m ² m ²	490,00	
			RAZEM:		490,00
V. OZNAKOWANIE					
5.1	D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych fi 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami. 3.0	szt. szt.	3,0	
			RAZEM:		3,0
5.2	D-07.02.01.44.38	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków, średnich typ A trójkątny o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji. 3.0	szt. szt.	3,0	
			RAZEM:		3,0

Sporządził: **Tomasz Mordziński**

Mordziński Tomasz

Sprawdził: **Tomasz Winsztal**
upr. Bud. Nr G-VIII-7342/87/94, MAZ/BD/2656/01

Kazanów, dnia 15.12.2021 r

Winsztal
inż. Tomasz Winsztal
Upr. bud. G-VIII 7342/87/94
w specjalności konstrukcyjno-Inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 24/1
tel. 48 3782 546