

Inwestor: **Gmina Kazanów**
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroców Większy.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.01	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0,280	km km	0,280	
			RAZEM:		0,280
1.2	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat II-IV. 280,00*5,00 16,00	m ² m ² m ²	1 400,00 16,00	
			RAZEM:		1 416,00
II. REMONT PRZEPUSTÓW					
2.1	D-01.02.04.71.03	Rozebranie przepustu z rur żelbetonowych fi 60 cm. 7,00+10,00	mb mb	17,00	
			RAZEM:		17,00
2.2	D-03.01.01.11.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy fi 60 cm typu PP kl. obc. A na ławie betonowej. 10,00+10,00	mb mb	20,00	
			RAZEM:		20,00
2.3	D-03.01.06.11	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonowych elementów prefabrykowanych, murki czołowe dla rur fi 60 cm. 2,0+2,0	szt. szt.	4,0	
			RAZEM:		4,0
2.4	D-02.01.01	Podczyszczenie rowu przydrożnego. 120,00	mb mb	120,00	
			RAZEM:		120,00
III. PODBUDOWA					
3.1	D-04.04.01.11.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm. 280,00*5,00 16,00	m ² m ² m ²	1 400,00 16,00	
			RAZEM:		1 416,00
3.2	D-04.03.01.22.04	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² . 280,00*5,00 16,00	m ² m ² m ²	1 400,00 16,00	
			RAZEM:		1 416,00
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4.1	D-05.03.05.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm. 280,00*4,10*0,100 16,00*0,100	Mg Mg Mg	114,800 1,600	
			RAZEM:		116,400

4.2	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 280,00*4,00 16,00	m ² m ² m ²	 1 120,00 16,00	
				RAZEM:	1 136,00
V. POBOCZA					
5.1	D-04.04.02.23.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. 280,00*0,50*2	m ² m ²	 280,00	
				RAZEM:	280,00
VI. ZJAZD NA DROGĘ GMINNĄ					
6.1	D-04.04.01.11.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm. 5,00*4,50 8,00*2	m ² m ² m ²	 22,50 16,00	
				RAZEM:	38,50
6.2	D-04.03.01.22.04	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² . 5,00*4,50 8,00*2	m ² m ² m ²	 22,50 16,00	
				RAZEM:	38,50
6.3	D-05.03.05.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm. 5,00*3,6*0,100 8,00*2*0,100	Mg Mg Mg	 1,800 1,600	
				RAZEM:	3,400
6.4	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 5,00*3,50 8,00*2	m ² m ² m ²	 17,50 16,00	
				RAZEM:	33,50
VII. OZNAKOWANIE					
7.1	D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych fi 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami. 3,0	szt. szt.	 3,0	
				RAZEM:	3,0
7.2	D-07.02.01.44.38	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków, średnich typ A trójkątnej o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji. 3,0	szt. szt.	 3,0	
				RAZEM:	3,0

Sporządził: **Tomasz Winształ**
upr. Bud. Nr G-VIII-7342/87/94, MAZ/BD/2656/01



Kazanów, dnia 19.12.2022 r

inż. Tomasz Winształ
Upr. bud. G-VIII-7342/87/94
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 24/1
tel. 48 3782 546

